



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN Y MEDIOS

Ciudad de México, 26 de octubre de 2025
Boletín 20251026-01

SEGIAGUA CONCLUYE TRABAJOS EN EL SOCAVÓN DE LA COLONIA RENOVACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA

- ***Las obras de reparación se llevaron a cabo en turnos continuos para acelerar la atención al socavón más grande de la temporada de lluvias 2025***
- ***Se sustituyeron 15 metros del colector dañado por los asentamientos naturales del terreno***

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informa que este domingo fue reabierto la circulación de la Avenida 5, de la colonia Renovación, en Iztapalapa, luego de concluir la reparación del socavón que fue provocado principalmente por los asentamientos naturales del terreno.

Los trabajos implicaron la sustitución de un tramo de 15 metros de largo en un colector (sistema de tubería) de 2.44 metros de diámetro afectado y la colocación de una placa revestida con fibra de vidrio de alta resistencia. Para ello, se estabilizó el terreno con costaleras rellenas de tepetate y una estructura de acero (A-36 y Viga IPR).

Se desazolvó y se extrajo el material con equipo de bombeo para facilitar las maniobras de instalación de la nueva tubería, que fue de fabricación especial con recubrimiento de fibra de vidrio en tramos de 7 y 8 metros de longitud, fue necesario el apoyo de una grúa de 80 toneladas de capacidad.

Posteriormente se construyó un refuerzo a base de concreto estructural para proceder con el relleno a base de grava controlada y finalmente la colocación de la carpeta asfáltica.

La SEGIAGUA operó con más de 50 elementos en la zona, además de maquinaria especializada en turnos continuos para la atención de este socavón que es el más grande registrado en la temporada de lluvias de este 2025 en la Ciudad de México.

Entre los principales retos que se presentaron fueron las condiciones climáticas, ya que las intensas lluvias de septiembre y principios de octubre complicaron las maniobras, así como los asentamientos del terreno, el deterioro de la tubería y la línea viva del drenaje.

Es preciso señalar que desde el inicio de la obra de reparación se realizó un censo de los domicilios en riesgo, junto con las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Seguridad Ciudadana y la alcaldía Iztapalapa, para determinar acciones como el resguardo de las familias durante los trabajos y la rehabilitación de las banquetas de estas viviendas para la reintegración de sus habitantes.





SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN Y MEDIOS

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

La SEGIAGUA reitera su compromiso de realizar obras de mejoras en la red hidráulica de la capital en coordinación con las autoridades correspondientes y agradece la comprensión de las y los habitantes de la zona durante el tiempo que duraron estos trabajos.

-ooOoo-

