



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN Y MEDIOS

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2025
Tarjeta Informativa 20251524-01

TARJETA INFORMATIVA

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informa respecto a las labores en el socavón localizado en el cruce de Calle 4 y Av. 5, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa. El avance general de la obra es de aproximadamente 40%.

Se concluyó la construcción del ademe y actualmente se llevan a cabo labores de reparación de la tubería de 2.44 metros de diámetro. De manera paralela se trabaja en el desagüe del colector para evaluar el estado y definir la sustitución o reparación de la línea de drenaje. En los próximos días se contempla el desvío del flujo en dos líneas: una en Eje 6 para desahogar la tubería, y otra en la caja del colector ubicada a dos cuadras adelante del área afectada.

Asimismo, se trabaja en la instalación de carretes de refuerzo para la tubería, los cuales se encuentran recubiertos con fibra de vidrio y polímero, a fin de prevenir daños derivados de las sustancias comúnmente presentes en el drenaje debido a la descomposición de materia orgánica.

Las jornadas de trabajo se llevan a cabo durante las 24 horas del día, participan 50 personas, entre personal de obra civil, pailería y operadores, además de maquinaria especializada que incluye dos excavadoras 320, una grúa de 100 toneladas, una grúa de 5 toneladas y una retroexcavadora 580 Kase.

La SEGIAGUA reitera el llamado a la población a mantenerse fuera del perímetro del socavón y atender las recomendaciones de las autoridades que se encuentran en el lugar para evitar accidentes; así como mantenerse informados a través de los canales oficiales: @SEGIAGUA en X y Facebook.

-oOo-

